

Техническое задание
на асфальтирование участка складирования роликов бумаги для
гофрирования , на участке склада готовой продукции цеха гофрированного
картона ,находящегося не территории ООО«Брянская бумажная фабрика»

На территории предприятия находится здание цеха гофрированного картона к которому примыкает здание склада готовой продукции цеха гофрированного картона (Приложение 1) . Необходимо провести асфальтирование (выравнивание напольного покрытия по уровню напольного покрытия основного склада) участка хранения роликов бумаги для гофрирования на складе готовой продукции цеха гофрированного картона и участка загрузки роликов и выгрузки готовой продукции (Приложение 2). На обоих участках старое асфальтное покрытие.

На данный момент уровень напольного покрытия относительно основного склада на участках составляет:

- а) участок хранения роликов бумаги для гофрирования — ниже на 225мм. (Приложение 2).
- б) Участок загрузки роликов и выгрузки готовой продукции цеха гофрированного картона — ниже на 210мм.(Приложение 2).

Для выравнивания уровней напольного покрытия участков склада готовой продукции цеха гофрированного картона необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Асфальтирование участка хранения роликов бумаги для гофрирования :

- а) Произвести очистку старого асфальтового покрытия от пыли и песка.
- б) По всему периметру участка произвести отсыпку гравийным щебнем фракцией 5-20мм с уплотнением под асфальтовое покрытие.
- в) Уложить асфальт в два слоя по 30-40мм.
- г) Трамбовку осуществлять автокатками и ручным инструментом в труднодоступных местах.

д) Конечный уровень высоты асфальтирования подвести к уровню высоты напольного покрытия основного склада.

2. Асфальтирование участка загрузки роликов и выгрузки готовой продукции цеха гофрированного картона :

- а) Произвести очистку старого асфальтового покрытия от пыли и песка.
- б) По всему периметру участка произвести отсыпку гравийным щебнем фракцией 5-20мм с уплотнением под асфальтовое покрытие.
- в) Уложить асфальт в два слоя по 30-40мм.
- г) Трамбовку осуществлять автокатками и ручным инструментом в труднодоступных местах.

д) Конечный уровень высоты асфальтирования подвести к уровню высоты напольного покрытия основного склада.

3. Вывозить строительные отходы через проемы указанные в Приложении 2.

4. Складировать строительные отходы необходимо в специально отведенном месте указанном в Приложении 1.

5. Утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком.

6. Производство работ должно производиться безопасным способом, чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия.

7. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ, а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ.

Заместитель генерального директора
ООО «Брянская бумажная фабрика»



Калинин С.Н.