

Техническое задание 1

на демонтаж разделительной стены на участке склада готовой продукции цеха гофрированного картона ,находящегося на территории ООО«Брянская бумажная фабрика»

На территории предприятия находится здание цеха гофрированного картона к которому примыкает здание склада готовой продукции цеха гофрированного картона (Приложение 1) . Необходимо провести демонтаж : разделительной стены на складе готовой продукции цеха гофрированного картона (участок хранения роликов бумаги для гофрирования) , и часть стены по южной стороне того же склада.(Приложение 2)

Стена размерами :длина 11,8м.,высота средняя 6,8м. ,толщина 0,38м., выложена из красного полнотелого керамического кирпича (размеры указаны в Приложении 2), не является «несущей» , по боковым примыканиям не закреплена к стеновым сэндвич панелям цеха. Перпендикулярно стены на высоте 5,5 метров находится система пожаротушения , трубопровод которой закреплен на вертикальных стойках металлоконструкции здания.

Стена на южном участке (далее именоваться как стена 1,4м.*0,39м.) размерами :длина 1,4м.,высота 6,9м. ,толщина 0,39м., выложена из красного полнотелого керамического кирпича (размеры указаны в Приложении 2), не является «несущей» , по боковым примыканиям не закреплена к стеновым сэндвич панелям цеха.

Для демонтажа вышеуказанных построек здания склада готовой продукции цеха гофрированного картона необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Демонтировать разделительную стену из красного кирпича до основания. При демонтаже стены :

а) На участках примыкания к зданию сохранить геометрию стеновых сэндвич панелей.

б) Не повредить трубопровод системы пожаротушения.

2. Демонтировать стену 1,4м.*0,39м. из красного кирпича до высоты 4 метра от основания . При демонтаже стены :

а) На участках примыкания к зданию сохранить геометрию стеновых сэндвич панелей.

б) Не повредить трубопровод системы пожаротушения.

3.Вывозить строительные отходы через проемы указанные в Приложении 2.

4. Складировать строительные отходы необходимо в специально отведенном месте указанном в Приложении 1.

5.Утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком.

6.Производство работ должно производиться безопасным способом , чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия.

7. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ , а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ.

Заместитель генерального директора
ООО «Брянская бумажная фабрика»

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Калинин С.Н.