

**Техническое задание  
на демонтаж пристройки здания «конусной ловушки»  
на территории ООО «Брянская бумажная фабрика»**

На территории предприятия находится здание «конусной ловушки» (Приложение 1). К зданию «конусной ловушки» пристроена пристройка размерами : ширина 6,8 м., длина 3 м., высота на максимальной высоте -3,3 м. (до плиты ПНО), высотой на минимальной высоте -3м (до плиты ПНО). Верхнее перекрытие здания пристройки состоит из пустотных плит ПНО (2 шт.), перекрытых наплавленной мягкой кровлей. На боковых поверхностях здания пристройки сделаны парапеты шириной 380мм., укрытые сверху фартуками из оцинкованной стали. Здание выложено из красного полнотелого керамического кирпича. Плиты перекрытия опираются на стены пристройки и на поперечные балки из двутавра №18, расположенные по бокам здания и вмонтированные в стены здания «конусной ловушки» и пристройки. Верхние перекрытия дверного и оконных проемов выполнены из уголка 75х75х6мм. (Приложение 2)

На данный момент здание пристройки находится в аварийном состоянии :

- кирпич по всему периметру здания обсыпался,
- по каждой из сторон здания прослеживаются вертикальные трещины шириной до 3сантиметров от основания до верхнего перекрытия,
- балки перекрытия (на которых смонтированы верхние плиты перекрытия) поражены коррозией и деформированы.

Для демонтажа пристройки здания «конусной ловушки» необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Демонтировать «мягкую» кровлю.
2. Демонтировать плиты перекрытия.
3. Демонтировать стены из красного кирпича до железобетонного основания. При демонтаже стен на участках примыкания к зданию «конусной ловушки» сохранить геометрию углов.

4. Склаживать строительные отходы необходимо в специально отведенном месте указанном в Приложении 1.

5. Производство работ должно производиться безопасным способом, чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ, а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ. Время производства работ в течении суток не ограничено.

Заместитель генерального директора  
ООО «Брянская бумажная фабрика»

Калинин С.Н.