Дата размещения 17 Марта 2025 года.

Предмет закупки : Капитальный ремонт участка кровли бумажного цеха
Предельная стоимость -3 000 000 с НДС.

Техническое задание
на капитальный ремонт участка кровли бумажного цеха : «литой тары» и механической мастерской ,находящегося не территории ООО«Брянская бумажная фабрика»

Необходимо провести капитальный ремонт участка кровли бумажного цеха : «литой тары» и механической мастерской , находящегося не территории ООО«Брянская бумажная фабрика», площадью -880 м.кв.(без учета примыкании и уклона). Расположение участка кровли показано в Приложении 1 .

На поверхности участка кровли расположенны: воронки отвода сточных вод (10 шт.) и стальная шахта вытяжной системы вакуумных насосов (1шт.) , расположение и размеры которых указаны в Приложении 1.

Конструкционное устройство кровельного ковра и перекрытий участка кровли здание бумажного цеха указано в Приложении 1.

Вариант 1.Капитальный ремонт участка кровли с использованием рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс ТехноНИКОЛЬ) включает следующие работы:

1.Демонтаж всех слоев кровли до асфальтовой стяжки .

2.Демонтаж гидроизоляции примыкании и жестяных парапетов.

3.Складировать строительные отходы необходимо в специально отведенном месте указанном в Приложении 1. Обьем отходов составит примерно 80 м.куб..

4.Проверить состояние асфальтовой стяжки , при необходимости восстановить поврежденные участки.

5.Восстановить цементно песчаную стяжку на кровельных участках: примыкании парапетов и стен здания ; уклонах кровли участков отвода сточных вод ,с заменой кровельных воронок. Использовать цементно песчаную смесь марки М500.

6.Нанести на всю поверхность кровли (включая примыкания и шахты вентиляции) гидроизоляционный слой на основе битума.

7.Нанести два слоя рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь)

8.Монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) на парапеты северной стены здания.(Приложение 2, поз.I).

8.1 Нанести на поверхности парапетов ,покрываемые рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

8.2Произвести монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение - унифлекс ТехноНИКОЛЬ) в два слоя по всему периметру парапета: закрыть

верхнюю и боковые части (закрепить к парапету на дюбель гвозди с применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ). Размер нахлестов полотен рулонного наплавляемого материала на вертикальную часть парапета с внешней стороны должен составлять не менее 200 мм. (закрепить к стене применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ , использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы). Размер нахлестов полотен рулонного наплавляемого материала с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 400мм. (Приложение 2,поз.I).

8.3.Смонтировать козырек из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с помощью механического крепежа (использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы.) по всему периметру парапета (Приложение 2,поз.I).

9.Монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) на примыкание западной и восточной стен здания (Приложение 1;2, разрез Б-Б и В-В)

9.1Проштрабить кирпичную стену на высоте не менее 400мм. от нижнего уровня кровли (в самой высокой точке) .

9.2 Нанести на поверхность сиены ,покрываемую рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

9.3 Смонтировать два слоя рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) до линии штрабления (закрепить к стене с применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ , использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы). Проштрабленный канал заполнить полиуретановым герметиком ТехноНИКОЛЬ .Смонтировать кровельный отлив в проштрабленный канал закрепив на дюбель гвозди. Размер нахлестов рулонного наплавляемого материала с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 400мм. (Приложение 1;2, разрез Б-Б и В-В)

10.Монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) на примыкание южной стены здания (Приложение 1;2, поз.II)

10.1 Нанести на поверхность сиены ,покрываемую рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

10.2Смонтировать два слоя рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) на высоту не менее 400 мм. от основания кровли (закрепить к стене с применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ , использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы). .Смонтировать кровельный отлив по верхней части кровельного материала, закрепив на дюбель гвозди. Верхнюю поверхность отлива заполнить полиуретановым герметиком ТехноНИКОЛЬ Размер нахлестов рулонного наплавляемого материала с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 400мм. (Приложение 1;2, поз.II)

11. Монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение -унифлекс технониколь) на примыкания стальной шахты вытяжной системы вакуумных насосов (1шт.).

11.1 Нанести на поверхности стальной шахты ,покрываемую рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

11.2Произвести монтаж рулонного наплавляемого материала (предпочтение - унифлекс ТехноНИКОЛЬ) в два слоя по периметру стальной шахты : рулонный материал наносить на высоту не менее 400 мм. от основания кровли. Размер нахлестов полотен рулонного наплавляемого материала с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 300мм. В верхней части монтажа рулонного материала на стальные шахты вытяжной вентиляции , закрепить смонтированный материал с помощью хомута из оцинкованной стали толщиной 0,7мм.(использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы.).По верхнему краю рулонного наплавляемого материала нанести полиуретановый герметик. (Приложение 1;2, поз.2)

12.Утилизация строительного мусора производится подрядчиком.

13. Все строительные материалы приобретаются заказчиком.

Производство работ должно производится безопасным способом , чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ , а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ.

Вариант 2.

Капитальный ремонт участка кровли с использованием ПВХ армированной мембраны VR-P , включает следующие работы:

1.Очистить кровлю от мусора.

2.Устранить дефекты кровли :

- трещины в рулонном полотнище;
- отрыв рулонного настила от основания крышной конструкции ;
- локальные вздутия настилочного ковра ;
- разрывы кровельного полотна ;
- отслоение кровли по краям покрытия .

При устранении дефектов использовать рулонный наплавляемый материал (предпочтение -унифлекс ТехноНИКОЛЬ) и битумную мастику.

3.Произвести монтаж ПВХ армированной мембраны VR-P 1,2мм. ТехноНИКОЛЬ с использованием нижнего слоя геотекстиля кровельного 300г/м.кв.. Крепление кровельного материала и нижнего слоя к основанию осуществлять с помощью механического крепежа (использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы.). Размер нахлестов полотен мембраны должен составлять не менее 120мм. при радиусе фланца телескопического крепежа 50 мм.

4.Монтаж ПВХ армированной мембраны на парапеты северной стены здания.(Приложение 2.1,поз.I)

4.1. Нанести на поверхности парапетов ,покрываемые рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

4.2.Произвести монтаж ПВХ армированной мембраны VR-P 1,2мм. ТехноНИКОЛЬ с использованием нижнего слоя геотекстиля кровельного 300г/м.кв.. , по всему периметру парапета: закрыть верхнюю и боковые части (закрепить к парапету на дюбель гвозди с применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ).Размер нахлестов полотен ПВХ армированной мембраны на вертикальную часть парапета с внешней стороны должен составлять не менее 200 мм. (закрепить к стене применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ , использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы). Размер нахлестов полотен мембраны с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 400мм. (Приложение 2.1,поз.I)

4.3.Смонтировать козырек из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с помощью механического крепежа (использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы.) по всему периметру парапета (Приложение 4).

5. Монтаж ПВХ армированной мембраны на примыкание западной и восточной стен здания (Приложение 1;2.1, разрез Б-Б и В-В)

5.1Проштрабить кирпичную стену на высоте не менее 400мм. от нижнего уровня кровли (в самой высокой точке) .

5.2 Нанести на поверхность сиены ,покрываемую рулонным материалом , гидроизоляционный слой на основе битума.

5.3 Произвести монтаж ПВХ армированной мембраны VR-P 1,2мм. ТехноНИКОЛЬ с использованием нижнего слоя геотекстиля кровельного 300г/м.кв.. до линии штрабления (закрепить к стене с применением прижимной рейки ТехноНИКОЛЬ , использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы). Проштрабленный канал заполнить полиуретановым герметиком ТехноНИКОЛЬ .Смонтировать кровельный отлив в проштрабленный канал закрепив на дюбель гвозди. Размер ПВХ армированной мембраны с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 400мм. (Приложение 1;2.1, разрез Б-Б и В-В)

6.Монтаж ПВХ армированной мембраны VR-P 1,2мм. ТехноНИКОЛЬ с использованием нижнего слоя геотекстиля кровельного 300г/м.кв. на примыкания стальной шахты вытяжной системы вакуумных насосов . (Приложение 1;2.1, поз.2)

6.1 Нанести на поверхности стальной шахты ,покрываемые ПВХ армированной мембраны , гидроизоляционный слой на основе битума.

6.2Произвести монтаж ПВХ армированной мембраны VR-P 1,2мм. ТехноНИКОЛЬ с использованием нижнего слоя геотекстиля кровельного 300г/м.кв. , по периметру стальной шахты вытяжной : ПВХ армированную мембрану наносить на высоту не менее 400 мм. от основания кровли,размер нахлестов полотен ПВХ армированной мембраны с вертикальной части на горизонтальную должен составлять не менее 300мм. В верхней части монтажа ПВХ армированной мембраны на стальную шахту закрепить смонтированный материал с помощью хомута из оцинкованной стали толщиной 0,7мм.

(использовать телескопический крепеж и сверлоконечные саморезы.).По верхнему краю рулонного наплавляемого материала нанести полиуретановый герметик. (Приложение 1;2.1, поз.2).

7.Утилизация строительного мусора производится подрядчиком.

8. Все строительные материалы приобретаются заказчиком.

Производство работ должно производится безопасным способом , чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ , а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ.

Способ закупки: запрос предложений .

Место поставки/ осуществления работ по закупки: Россия, г. Брянск , р.п. Белые Берега , ул. Пролетарская 1 корп.А.

Предложения по закупки направлять: на электронный адрес info@bumfabrika.ru или почтой/курьером по адресу :241902, г. Брянск , р.п. Белые Берега , ул. Пролетарская 1 корп.А. в срок до 30.05.2025 г. (30.05.2025 г. последний день приема предложений)

Вместе с предложением направляется анкета участника запроса предложений, по предложной форме.

После 30 мая 2025 года будет выбран победитель по результату рассмотрения запроса предложений.

Заместитель генерального директора по П.Т.В.
ООО «Брянская бумажная фабрика» Калинин С.Н.