Дата размещения 1 Мая 2026 года.

Предмет закупки : изготовление и монтаж накопительного массного бассейна объемом 100 м^3.

Предельная стоимость — 8 900 000 с НДС.

Техническое задание
на изготовление и монтаж накопительного массного бассейна объемом 100 м^3.

Необходимо провести комплекс работ по изготовлению и монтажу накопительного масного бассейна общим объемом 100 м^3 в помещении здания бумажного цеха , находящегося на территории ООО « Брянская бумажная фабрика »

Место расположения бассейна показано в Приложении 1 и Приложении 2.

Для монтажа металлоконструкций бассейна объемом 100 м^3 подготовлен железобетонный фундамент с 12-ю закладными элементами размером 450х250х20 мм.,расположенными по осевой линии Ø 5000мм. с разноской 30˚относительно центра фундамента.(Приложении 2.)

В помещении по внутренней восточной стороне расположены железобетонные колонны сечением 600х400 мм. , на которых смонтированы железобетонный фермы крышного перекрытия данного участка здания бумажного цеха.(Приложении 2, Приложение 3). В процессе монтажа металлоконструкций бассейна **категорически запрещается использование вышеуказанных ж/б конструкций.**

Конструкция бассейна объемом 100 м^3:

1.Внутренний диаметр резервуара — 5000мм. Высота -5200мм. (Приложение3 ,Приложение 4.);

2.Дно бассейна состоит из трех частей : одно горизонтальное , два под наклоном (Приложение 4 , Приложение 6.) . Пазухи дна бассейна бетонировать бетоном марки М200 фракцией 20-40мм.;

3.Верхняя часть - вертикальная площадка с ограждением по периметру (Приложение 3 , Приложение 4.) .Ограждение по периметру верхней части бассейна изготовить по ГОСТ 25772-2025 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия»;

4.Технологические конструкционные элементы :Люк-лаз Ø 620 мм. (Приложение 3 , Приложение 4.) , верхний технологический люк Ø 520 мм. и кольцо монтажное Ø 582 мм. для мешального устройства указаны в Приложениях 2-6 .;

5.Вертикальную лестницу обслуживания бассейна изготовить и смонтировать по ГОСТ 25772-2025.;

6.Окраску наружных поверхностей резервуара произвести эмалью (3 в 1) за два раза.

7.Материал каркаса , дна и настила потолка: использовать лист стальной горячекатаный ст5сп 10мм гост 19903-2015.;

8. Произвести лабораторное исследование сварочных швов (УЗК);

9. Произвести гидравлические испытания резервуара.

«Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» рабочие чертежи конструктивных решений бассейна объемом 100 м^3 .

«Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» план производства монтажных работ.

Все материалы и грузоподъемные устройства приобретаются «Подрядчиком».

Изготовление металлоконструкций бассейна и других конструктивных элементов осуществляется «Подрядчиком».

Утилизация строительного мусора производится «Подрядчиком».

Производство работ должно производится безопасным способом , чтобы не препятствовать движению транспорта на территории предприятия. Весь строительный мусор образовавшийся в процессе производства работ , а также оборудование и спецтехника должны быть убраны с территории предприятия в течении 3-х суток после окончания работ.

Способ закупки: запрос предложений .

Место поставки/ осуществления работ по закупки: Россия, г. Брянск , р.п. Белые Берега , ул. Пролетарская 1 корп.А.

Предложения по закупки направлять: на электронный адрес info@bumfabrika.ru или почтой/курьером по адресу :241902, г. Брянск , р.п. Белые Берега , ул. Пролетарская 1 корп.А. в срок до 5.08.2026 г. (5.08.2026 г. последний день приема предложений)

Вместе с предложением направляется анкета участника запроса предложений, по предложной форме.

После 5 августа 2026 года будет выбран победитель по результату рассмотрения запроса предложений.

Заместитель генерального директора по П.Т.В.
ООО «Брянская бумажная фабрика» Калинин С.Н.